

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

POZIV ZA DOSTAVLJANJE PONUDE

SA KONKURSNOM DOKUMENTACIJOM ZA JAVNU NABAVKU IZVOĐENJA RADOVA – REKONSTRUKCIJA I ADAPTACIJA DELA PROSTORA KRALJEVE VINARIJE, OPLENAC, TOPOLA

Kragujevac, maj 2018. godine



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Konkursna dokumentacija sadrži:

Poglavlje	Naziv poglavlja	Strana
I	Opšti podaci o javnoj nabavci	3
II	Podaci o predmetu javne nabavke	4
III	Uslovi za učešće u postupku javne nabavke	5
IV	Uputstvo ponuđačima da sačine ponudu	7
V	Način i uslovi plaćanja, garantni rok	9
VI	Dodatne informacije	10
VII	Kriterijum za dodelu Ugovora	10
VIII	Obrasci koji čine sastavni deo ponude	11
	Obrazac 1 – obrazac ponude	11
	Obrazac 2 - Izjava da ponuđač prihvata sve uslove iz poziva i konkursne dokumentacije	13
	Obrazac 3 - Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti obaveznih uslova za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. ZJN	14
	Obrazac 4 - Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke – finansijski kapacitet	15
	Obrazac 5 - Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke – poslovni kapacitet	16
	Obrazac 6 - Obrazac izjave ponuđača o ispunjenosti dodatnih uslova za učešće u postupku javne nabavke – kadrovski kapacitet	17
	Obrazac 7 - Obrazac izjave o nezavisnoj ponudi	18
	Obrazac 8 - Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni – PREDMER	19

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

I Opšti podaci javne nabavke

Naručilac: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja
Adresa: Kralja Petra I 22, Kragujevac
Internet stranica: www.redasp.rs
PIB: 100559100
MB: 17385828

Predmet javne nabavke

Predmet javne nabavke su radovi - rekonstrukciji i adaptaciji dela prostora Kraljeve vinarije u Topoli.

Kontakt

Kontat osobe: Nenad Popović, Dejan Jegdić
E-mail adresa: officekg@redasp.rs
Telefon broj: 034/302-702

Napomene o projektu u okviru koga se sprovodi nabavka

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja kao vodeći partner sa partnerima Gradom Kragujevcem, Opštinom Topola, Udruženjem proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija i Centrom vinske kulture – Wine Q implementira projekat „**Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine**” (u daljem tekstu: Projekat). Projekat finansira SDC kroz RRDS program, koji sprovodi konzorcijum partnera NIRAS Poljska, Ruralni forum Poljske i Partner Solutions.

Opšti cilj projekta

Doprinos razvoju teritorijalnog identiteta šumadijskog regiona kroz obezbeđivanje podrške sektoru vinske proizvodnje.

Specifični ciljevi projekta

1. Unapređenje konkurentnosti proizvođača vina šumadijskog vinskog regona kroz jačanje tehničkog i kadrovskog kapaciteta i obezbeđivanje institucionalne podrške;
2. Unapređenje vidljivosti i plasmana tipičnih vinskih proizvoda kroz realizaciju promotivnih i marketinških aktivnosti i podizanja svesti ljubitelja vina i distributera.

Ovi ciljevi će se realizovati kroz:

1. Formiranje eksperimentalnog vinograda i unapređenje kapaciteta laboratorije za testiranje kvaliteta vina;
2. Implementaciju pilot projekta u cilju unapređenja tehnološkog kapaciteta mladog vinara i podizanja nivoa znanja i veština u lancu vrednosti Vinogradarstva i Enologije;



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

3. Adaptaciju višenamenske hale za organizovanje zajedničkih aktivnosti vinara šumadijskog vinskog regiona, kao i adaptaciju kancelarije Udruženja;
4. Razvoj i implementacija procesa brendiranja, razvoj vinske ture, organizaciju promotivnih događaja i implementaciju medijskih kampanja;
5. Osnivanje vinskog haba u Kragujevcu, kao regionalnog centra za razvoj i promociju vinske kulture;
6. Formiranje i rad Nacionalnog tela

Za realizaciju gore navedenih ciljeva Projekta predviđena je rekonstrukcija i adaptacija dela prostora Kraljeve vinarije (Pozicije 6.2. i 6.3. u Budžetu projekta).

II Podaci o predmetu javne nabavke

Opis predmeta javne nabavke

Cilj "Poziva za dostavljanje ponude" je izbor najpovoljnijeg Isporučioca za rekonstrukciju i adaptaciju dela prostora Kraljeve vinarije, Oplenac, Topola na bazi Projekta za izvođenje rekonstrukcije, revitalizacije, adaptacije i prenamene aneksa-južnog objekta Kraljeve vinarije u prostor za prezentaciju i degustaciju vina, Projekta enterijera rekonstrukcije, revitalizacije, adaptacije i prenamene aneksa-južnog objekta Kraljeve vinarije u prostor za prezentaciju i degustaciju vina i Predmeru radova za adaptaciju kancelarije Udruženja proizvođača vina sa oznakom geografskog porekla Šumadija, deo severnog objekta Kraljeve vinarije, u procesu implementacije projekta „Improving Competitiveness of Wine Producers in Sumadija - IMPULS Wine”.

Naziv i oznaka iz opšteg rečnika

Osnovna obeležja: rekonstrukcija i adaptacija dela prostora Kraljeve vinarije, Oplenac, Topola
45212350-4 Zgrade posebnog istorijskog ili arhitektonskog značaja

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

III Uslovi za učešće u postupku javne nabavke

Obavezni uslovi

Pravo na učešće u postupku predmetne javne nabavke ima ponuđač koji ispunjava obavezne uslove za učešće, definisane članom 75. ZJN, a ispunjenost obaveznih uslova za učešće u postupku predmetne javne nabavke, ponuđač dokazuje na način definisan u sledećoj tabeli, i to:

R.br	OBAVEZNI USLOVI	NAČIN DOKAZIVANJA
1.	Da je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1) ZJN);	IZJAVA kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava uslove za učešće u postupku javne nabavke iz čl. 75. st. 1. tač. 1) do 4) i stav 2. ZJN, definisane ovom konkursnom dokumentacijom (Obrazac 3)
2.	Da on i njegov zakonski zastupnik nije osuđivan za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nije osuđivan za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2) ZJN);	
4.	Da je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);	
5.	Da je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine, kao i da nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme. podnošenja ponude (čl. 75. st. 2. ZJN).	

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Dodatni uslovi

Ponuđač koji učestvuje u postupku predmetne javne nabavke mora ispuniti **dodatne uslove** za učešće u postupku javne nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom, a ispunjenost **dodatnih uslova** ponuđač dokazuje na način definisan u narednoj tabeli, i to:

R.br.	DODATNI USLOVI	NAČIN DOKAZIVANJA
1.	FINANSIJSKI KAPACITET	IZJAVA kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom. (Obrazac 4)
	U prethodne tri (3) poslovne godine (2015., 2016., 2017.) ostvario ukupan poslovni prihod od izvođenja radova na izgradnji ili rekonstrukciji i adaptaciji, u iznosu od najmanje 10.000.000,00 RSD.	
2.	POSLOVNI KAPACITET	IZJAVA kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom. (Obrazac 5)
	U poslednjih pet (5) poslovnih godina (2013., 2014., 2015., 2016., 2017.) izvodio radove na izgradnji ili rekonstrukciji i adaptaciji i to za: <ul style="list-style-type: none"> 5 objekata sa izvedenim građevinsko zanatskim radovima, radovima na instalacijama grejanja, ventilacije, električnih instalacija, vodovodnih i kanizacionih instalacija, čija je pojedinačna investiciona vrednost $\geq 3.600.000,00$ RSD 	
3.	KADROVSKI KAPACITET	IZJAVA kojom ponuđač pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću potvrđuje da ispunjava dodatne uslove za učešće u postupku nabavke, definisane ovom konkursnom dokumentacijom. (Obrazac 6)
	U stalnom radnom odnosu ili po osnovu posebnog ugovora o radu ima angažovano najmanje 8 lica od toga: <ul style="list-style-type: none"> 1 diplomiranog građevinskog inženjera sa licencom broj 410 ili diplomiranog inženjera arhitekture sa licencom broj 400/401 1 diplomiranog mašinskog inženjera sa licencom broj 430, 1 diplomiranog elektro inženjera sa licencom broj 450 ili 453. U koliko neko od stručnih lica poseduje više licenci, smatraće se da istovremeno ispunjava uslove za više pojedinačnih licenci koje se traže u okviru kadrovskog kapaciteta.	

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Naručilac će pre donošenja odluke o dodeli ugovora od ponuđača, čija je ponuda ocenjena kao najpovoljnija, zatražiti da dostavi kopiju zahtevanih dokaza o ispunjenosti uslova, a može i da zatraži na uvid original ili overenu kopiju svih ili pojedinih dokaza. Ako ponuđač u ostavljenom, primerenom roku, koji ne može biti kraći od pet dana, ne dostavi tražene dokaze, naručilac će njegovu ponudu odbiti kao neprihvatljivu.

Ponuđači koji su registrovani u Registru ponuđača koji vodi Agencija za privredne registre ne dostavljaju dokaze o ispunjenosti uslova iz člana 75. st. 1. tač. 1) do 4) ZJN, shodno čl. 78. ZJN.

Ponuđač nije dužan da dostavlja dokaze koji su javno dostupni na internet stranicama nadležnih organa.

Ponuđač je dužan da bez odlaganja pismeno obavesti naručioca o bilo kojoj promeni u vezi sa ispunjenošću uslova iz postupka javne nabavke, koja nastupi do donošenja odluke, odnosno zaključenja ugovora, odnosno tokom važenja ugovora o javnoj nabavci i da je dokumentuje na propisani način.

IV Uputstvo ponuđačima kako da sačine ponudu

Saglasno članu 61. Stav 4. Zakona o javnim nabavkama, ponuđač treba da sačini ponudu prema uputstvu Naručioca.

Jezik ponude

Ponuđač podnosi ponudu na srpskom jeziku.

Način na koji ponuda mora da bude sačinjena

Ponuđač ponudu podnosi neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, zatvorenu na način da se prilikom otvaranja ponuda može sa sigurnošću utvrditi da se prvi put otvara.

Na poleđini koverta navesti naziv i adresu ponuđača i kontakt telefon.

Ponudu dostaviti na adresu: Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kralja Petra I 22, Kragujevac, sa naznakom: „**Ponuda za javnu nabavku radova – rekonstrukcije i adaptacije dela prostora Kraljeve vinarije u Topoli - NE OTVARATI**”.

Ponuda se može i lično predati u Regionalnoj agenciji za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kralja Petra I 22, Kragujevac. **Ponuda se smatra blagovremenom ukoliko je primljena od strane naručioca do 05.05.2018. godine do 11.00 časova.**

Naručilac će, po prijemu određene ponude, na koverti obeležiti vreme prijema i evidentirati broj i datum ponude prema redosledu prispeća. Ukoliko je ponuda dostavljena neposredno naručilac će

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

ponuđaču predati potvrdu prijema ponude. U potvrdi o prijemu naručilac će navesti datum i sat prijema ponude.

Ponuda koju naručilac nije primio u roku određenom za podnošenje ponuda, odnosno koja je primljena po isteku dana i sata do kojeg se mogu ponude podnositi, smatraće se neblagovremenom.

Ponuda mora da sadrži sva dokumenta definisana konkursnom dokumentacijom.

Ponudu potpisuju osoba ili osobe koje su ovlašćene da potpišu ponudu u ime podnosioca ponude.

Ponuđač dostavlja original ponude, čitko popunjen i bez ispravki. Ukoliko postoje ispravke moraju biti parafirane od lica koje je potpisalo ponudu.

Partije

Predmet javne nabavke nije oblikovan po partijama.

Ponuda sa varijantama

Podnošenje ponude sa varijantama nije dozvoljeno.

Način izmene, dopune i opoziva ponude

U roku za podnošenje ponude ponuđač može da izmeni, dopuni ili opozove svoju ponudu na nacin koji je određen za podnošenje ponude.

Ponuđač je dužan da jasno naznači koji deo ponude menja odnosno koja dokumenta naknadno dostavlja.

Izmenu, dopunu ili opoziv ponude treba dostaviti na adresu:

Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, Kralja Petra I 22, Kragujevac, sa naznakom:

„**Izmena ponude za javnu nabavku radova** – rekonstrukcije i adaptacije dela prostora Kraljeve vinarije u Topoli - **NE OTVARATI**” ili

„**Dopuna ponude za javnu nabavku radova** – rekonstrukcije i adaptacije dela prostora Kraljeve vinarije u Topoli - **NE OTVARATI**” ili

„**Opoziv ponude za javnu nabavku radova** – rekonstrukcije i adaptacije dela prostora Kraljeve vinarije u Topoli - **NE OTVARATI**” ili

„**Izmena i dopunaponude za javnu nabavku radova** – rekonstrukcije i adaptacije dela prostora Kraljeve vinarije u Topoli - **NE OTVARATI**”.

Po isteku roka za podnošenje ponuda ponuđač ne može da povuče niti da menja svoju ponudu.

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

V Način i uslovi plaćanja, garantni rok

Način, rok i uslovi plaćanja

Plaćanje će se obaviti u dve rate i to pod sledećim uslovima:

- Nakon ispostavljene i overene privremene situacije – završetak radova na krovu izvrši će se plaćanje u roku od 5 (pet) dana u iznosu od 40% ukupne cene.
- Nakon primljene i overene okončane situacije i prijema radova izvršiće se plaćanje u roku od 5 (pet) dana u iznosu od 60% od ukupne cene.

Plaćenje se vrši uplatom na račun ponuđača.

Garantni rok

Garancija na izvedene radove ne može biti kraća od 24 meseca od dana primopredaje predmeta Ugovora.

Rok izvođenja radova

Rok za izvođenje radova ne može biti duži od 45 dana od dana potpisivanja Ugovora.

Mesto izvođenja radova Kraljeva Vinarija, ul. Oplenac bb, Topola-Oplenac.

Rok važenja ponude

Rok važenja ponude ne može biti kraći od 60 dana od dana otvaranja ponuda.

Cena u ponudi i valuta

Cena u ponudi se dostavlja na Obrascu 8 - Obrazac strukture ponuđene cene sa uputstvom kako da se popuni, koji sadrži detaljno uputstvo za popunjavanje.

Cena mora biti iskazana u dinarima.

Cena je fiksna i ne može se menjati.

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

VI Dodatne informacije

Projektno tehničku dokumentaciju izradio je "Beton i cvet" d.o.o. Preduzeće za projektovanje, inženjering i konsalting iz Beograda, Ul. Levskog 6.

Dodatna pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude

Zainteresovano lice može, u pisanom obliku tražiti od naručioca dodatne informacije ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude, najkasnije 5 dana pre isteka roka za podnošenje ponude.

Naručilac će zainteresovanom licu u roku od 3 (tri) dana od dana prijema zahteva za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije, odgovor dostaviti u pisanom obliku.

Dodatne informacije ili pojašnjenja upućuju se sa napomenom "Zahtev za dodatnim informacijama ili pojašnjenjima konkursne dokumentacije".

Traženje dodatnih informacija ili pojašnjenja u vezi sa pripremanjem ponude telefonom nije dozvoljeno.

Obilazak objekta i uvid u tehničku dokumentaciju

Imajući u vidu status objekta (kulturno dobro) i specifičnost predmetnih radova, obilazak objekta i uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, po prethodno podnetom pisanom Zahtevu za obilazak objekta i uvid u projektno-tehničku dokumentaciju, organizovaće naručilac za sve zainteresovane ponuđače u roku od 5 dana od dana prijema Zahteva, a u roku od 2 dana će obavestiti zainteresovanog o tačnom terminu.

VII Kriterijum za dodelu ugovora

Kriterijum za ocenjivanje ponude

Izbor najpovoljnije ponude ponuđača obaviće se primenom kriterijuma najniže ponuđena cena.

Kriterijumi na osnovu kojih će naručilac izvršiti dodelu Ugovora

U slučaju da više ponuđača ponudi jednaku i istovremeno najnižu cenu, najpovoljnijom ponudom se proglašava ponuda ponuđača koji ponudi kraci rok za izvođenje radova.

U slučaju da više ponuđača ponudi i isti rok za izvođenje radova, najboljom ponudom se proglašava ponuda ponuđača koji je dao u ponudi duži rok opcije ponude.

Nakon donošenja odluke o izboru najpovoljnije ponude u roku od 2 dana, biće potpisan Ugovor sa izabranim ponuđačem.

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 1

OBRAZAC PONUDE

<i>Opšti podaci o ponuđaču</i>	
Naziv ponuđača:	
Adresa ponuđača:	
Kontakt osoba:	
Ovlašćeno lice:	
Telefon:	
Elektronska pošta ponuđača (e-mail):	
Matični broj ponuđača:	
Poreski identifikacioni broj ponuđača (PIB):	
Šifra delatnosti:	
Naziv delatnosti:	
Broj računa ponuđača:	
Naziv banke:	

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Opis predmeta nabavke	
Ukupna vrednost ponude bez PDV-a	dinara
Ukupna vrednost ponude sa PDV-om	dinara
Rok i uslovi plaćanja	<ul style="list-style-type: none"> Nakon ispostavljanja privremene situacije – završetak radova na krovu izvrši će se plaćanje u roku od 5 (pet) dana u iznosu od ____ % (ne više od 40%) ukupne cene. Nakon okončane situacije i prijema radova izvršiće se plaćanje u roku od 5 (pet) dana u iznosu od preostalih ____ % od ukupne cene.
Način plaćanja	Uplatom na račun ponuđača.
Rok važenja ponude	_____ dana (ne kraći od 60 dana)
Rok za izvođenje radova	_____ kalendarskih dana (ne duži od 45 dana od dana potpisivanja Ugovora)
Garantni rok za izvedene radove	_____ godine (ne kraći od 24 meseca od primopredaje)
Garantni rok za ugrađenu opremu	U skladu sa uslovima proizvođača
Mesto izvođenja radova	Kraljeva Vinarija, ul. Oplenac bb, Topola-Oplenac

Datum i mesto

MP

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena:

-Obrazac ponude ponuđač mora da popuni, potpiše i overi pečatom, čime potvrđuje da su tačni podaci koji su u obrascu ponude navedeni.



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 2

IZJAVA DA PONUĐAČ PRIHVATA SVE USLOVE IZ POZIVA I KONKURSNE DOKUMENTACIJE

Pod punom materijalnom i moralnom odgovornošću izjavljujemo, da prihvatamo sve uslove utvrđene u Konkursnoj dokumentaciji i pozivu za dostavljanje ponude za javnu nabavku izvođenja radova – rekonstrukcija i adaptacija dela prostora Kraljeve vinarije, Oplenac, Topola.

Pri sastavljanju ponude poštovali smo projektne i ostale uslove iz Konkursne dokumentacije, kao i sagledali lokaciju predviđenu za izvođenje radova, saglasno ovoj konkursnoj dokumentaciji.

Izjavljujemo da smo izvršili uvid u kompletnu konkursnu dokumentaciju, da na istu nemamo primedbe, i da prema istoj možemo izvesti radove u ponuđenom roku i za ponuđenu cenu.

U cilju vašeg proučavanja, razmatranja i donošenja odluke po ovoj ponudi, saglasni smo da budemo obavezni prema istoj najmanje 60 dana od dana utvrđenog za otvaranje ponude i ukoliko ista bude prihvacena kao najpovoljnija, saglasni smo da ostanemo u obavezi prema istoj još narednih 30 dana.

Ponudu smo sastavili po svim uslovima Konkursne dokumentacije i sa njima se u celini slažemo.

Datum i mesto

MP

Potpis ovlašćenog lica ponuđača



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 3

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI OBAVEZNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE IZ ČL. 75. ZJN

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ (navesti naziv ponuđača) u postupku nabavke izvođenja radova - ispunjava sve uslove iz čl. 75. stav 1. i 2. ZJN, odnosno uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu nabavku, i to:

- 1) Ponuđač je registrovan kod nadležnog organa, odnosno upisan u odgovarajući registar (čl. 75. st. 1. tač. 1 ZJN);
- 2) Ponuđač i njegov zakonski zastupnik nisu osuđivani za neko od krivičnih dela kao član organizovane kriminalne grupe, da nisu osuđivani za krivična dela protiv privrede, krivična dela protiv životne sredine, krivično delo primanja ili davanja mita, krivično delo prevare (čl. 75. st. 1. tač. 2 ZJN);
- 3) Ponuđač je izmirio dospele poreze, doprinose i druge javne dažbine u skladu sa propisima Republike Srbije (ili strane države kada ima sedište na njenoj teritoriji) (čl. 75. st. 1. tač. 4) ZJN);
- 4) Ponuđač je poštovao obaveze koje proizlaze iz važećih propisa o zaštiti na radu, zapošljavanju i uslovima rada, zaštiti životne sredine i nema zabranu obavljanja delatnosti koja je na snazi u vreme podnošenja ponude za predmetnu javnu nabavku (čl. 75. st. 2. ZJN);

Datum i mesto

MP

Potpis ovlašćenog lica ponuđača



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 4

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – FINANSIJSKI KAPACITET

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ (navesti naziv ponuđača) u postupku nabavke izvođenja radova - ispunjava sve uslove iz čl. 76. ZJN, odnosno dodatne uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu nabavku, koji se odnose na finansijski kapacitet, kao što je navedeno u sledećoj tabeli:

Tabela: Poslovni prihod od izvođenja radova

Poslovna godina	Prihod od izvođenja radova (RSD)
2015.	
2016.	
2017.	
Ukupna poslovni prihod u prethodne 3 godine (ne manji od 10.000.000,00 RSD)	

Datum i mesto

MP

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena:

Ponuđač uz obrazac prilaže fotokopije završnog računa/ dela računa koji potvrđuje navedene podatke.



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 5

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – POSLOVNI KAPACITET

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ (navesti naziv ponuđača) u postupku nabavke izvođenja radova - ispunjava sve uslove iz čl. 76. ZJN, odnosno dodatne uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu nabavku, koji se odnose na poslovni kapacitet, kao što je navedeno u sledećoj tabeli:

Tabela: Referentna lista izvedenih radova u poslednjih 5 godina

Redni broj	Naziv objekta – vrsta radova	Godina	Investitor - naručilac	Investiciona vrednost (RSD)
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Datum i mesto

MP

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena:

-Ponuđač svojim potpisom i pečatom potvrđuje da su tačni podaci navedeni u tabeli ovog obrasca..



wIneQ | CENTAR
VINSKE
KULTURE

Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 6

OBRAZAC IZJAVE PONUĐAČA O ISPUNJENOSTI DODATNIH USLOVA ZA UČEŠĆE U POSTUPKU JAVNE NABAVKE – KADROVSKI KAPACITET

Pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću, kao zastupnik ponuđača, dajem sledeću

IZJAVU

Ponuđač _____ (navesti naziv ponuđača) u postupku nabavke izvođenja radova - ispunjava sve uslove iz čl. 76. ZJN, odnosno dodatne uslove definisane konkursnom dokumentacijom za predmetnu nabavku, koji se odnose na kadrovski kapacitet, kao što je navedeno u sledećoj tabeli:

Tabela. Kadrovski kapacitet

Redni broj	Ime i prezime	Stručna sprema	Broj licence	Zaposlen kod ponuđača ili spoljni saradnik
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				

Datum i mesto

MP

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena: Ponuđač uz obrazac prilaže fotokopiju radne knjižice i obrazaca prijave na osiguranje kao dokaz da su lica zaposlena kod ponuđača ili na drugi način angažovani u skladu sa Zakonom o radu, a za građevinskog, mašinskog i elektro inženjera i fotokopiju licence.



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 7

OBRAZAC IZJAVE O NEZAVISNOJ PONUDI

Na osnovu člana 26. Zakona o javnim nabavkama pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem sledeću

IZJAVU O NEZAVISNOJ PONUDI

Ponuđač _____

(naziv ponuđača, sedište, PIB, matični broj)

potvrđujem da ponudu podnosim nezavisno, bez dogovora sa drugim ponuđačima ili zainteresovanim licima.

Datum i mesto

MP

Potpis ovlašćenog lica ponuđača

Napomena: U slučaju postojanja osnovane sumnje u istinitost izjave o nezavisnoj ponudi, naručilac će odmah obavestiti organizaciju nadležnu za zaštitu konkurencije. Organizacija nadležna za zaštitu konkurencije, može ponuđaču, odnosno zainteresovanom licu izreći meru zabrane učešća u postupku javne nabavke ako utvrdi da je ponuđač, odnosno zainteresovano lice povredilo konkurenciju u postupku javne nabavke u smislu zakona kojim se uređuje zaštita konkurencije. Mera zabrane učešća u postupku javne nabavke može trajati do dve godine. Povreda konkurencije predstavlja negativnu referencu, u smislu člana 82. stav 1. tačka 2. Zakona.



Jačanje konkurentnosti proizvođača vina iz Šumadije - IMPULS Wine

Obrazac 8

OBRAZAC STRUKTURE PONUĐENE CENE SA UPUTSTVOM KAKO DA SE POPUNI

Uputstvo za popunjavanje obrasca:

Ponuđač treba da popuni obrazac strukture cene, koji se sastoji od tabela „Predmer i predračun“, datih posebno za svaku od vrsta radova i tabela „Rekapitulacija“, na sledeći način:

- u tabelama „Predmer i predračun“, u kolonama „Jedinična cena“ upisati koliko iznosi jedinična cena bez PDV-a za svaku traženu poziciju, a u kolonama „Cena“ upisati ukupnu cenu bez PDV-a za svaku traženu poziciju i to tako što treba pomnožiti jedinične cene bez PDV-a (navedene u kolonama „Jedinična cena“), sa traženim količinama (navedenim u kolonama „Količina“) i na kraju u redovima „Ukupno“ upisati zbir svih ukupnih cena bez PDV-a (navedenih u kolonama „Cena“) za sve pozicije;
- u tabelama „Rekapitulacija“ (na krajevima svake od tabela „Predmer i predračun“ prema vrstama radova), u kolonama „Cena“ ponovo upisati ukupne cene bez PDV-a za sve vrste radova (navedene u redovima „Ukupno“ iz tabela „Predmer i predračun“) i na kraju u redovima „Ukupno“ upisati zbir svih ukupnih cena bez PDV-a za sve vrste radova;
- u poslednjoj tabeli „Zbirna Rekapitulacija“, u koloni „Cena“ upisati kako je navedeno po redovima: ukupne cene bez PDV-a za svaku od navedenih vrsta radova i na kraju u redu „Ukupno“ upisati zbir svih ukupnih cena bez PDV-a za sve vrste radova, iznos PDV-a obračunatog na iznad navedenu ukupnu cenu bez PDV-a i na kraju ukupnu cenu sa PDV-om, tako što treba sabrati iznad navedenu ukupnu cenu bez PDV-a i iznos PDV-a.

Kraljeva vinarija - južni aneks
Predmer i predračun građevinskih i zanatskih radova i opreme

A RADOVI PRIPREME I RUŠENJA

Бр	Naziv radova i opis pozicije	Јед. Мере	Количина	Једин.цена	Цена
1	Iznošenje nepotrebnih stvari, štuta, otpalog maltera iz celog prostora i oko objekta ubacivanje u kontejner. Cena sa odvozom na deponiju.	рауш			
2	Pažljivo rušenje srednjeg pregradnog zida od pune cigle u produznom malteru u prizemlju objekta i nadvratnika dvoje vrata u budućoj prodavnici. Cenom obuhvatiti privremeno oslanjanje drvenih tavanica iznad srušenog zida, iznošenje utovar i odvoz štuta, odlaganje na gradilišnu deponiju posle čišćenja cigle kako bi se sačuvala za novu upotrebu. Zidanje novih zidova i nasipanje terena. Obračun za sve nabrojano po m ³ neto zapremine postojećeg zida.	m ³	13,84		0,00
3	Pažljivo izbijanje parapetnog dela spoljašnjeg zida od kamena ispod prozora u podrumu i izrada otvora za vrata. Obračun po m ² porušenog zida bez odnošenja kamenog materijala.	m ²	1,20		0,00
4	Razbijanje postojeće betonske ploče poda na tremu ispred objekta sa prednje strane. Ploča je od nabijenog betona. Cenom obuhvatiti iznošenje betonskog štuta i odlaganje na prostoru gradilišta za potrebe tamponiranja donje terase i trotoara, kao i pripremu i čišćenje površine za potrebe izrade novog poda od drvenih kvadara u pesku.	m ²	30,00		0,00
5	Pažljiva demontaža postojećih drvenih vrata krila i štokova prema projektnom rešenju Odlaganje na gradilištu za novu upotrebu .	КОМ	10,00		0,00
6	Obijanje postojećih keramičkih pločica na zidovima objekta zajedno sa pripadajućim malterom . Utovar iznošenje štuta i odlaganje na gradilištu. (Prostorije 2,3,5)	m ²	16,80		0,00
7	Demontaža i bacanje na štut koji se odvozi na deponiju postojećih instalacija vode, kanalizacije, elektroinstalacija	рауш			
8	Rušenje drvenog broskog poda u prostorijama prizemlja. Bacanje u štut i odvoženje na deponiju. Cenom obuhvatiti i podkonstrukciju sa nasipom. (Prostorije 8,9,10)	m ²	30,40		0,00
9	Skidanje i bacanje na građevinsku deponiju drvene lamperije obloge zida visine 1.13 cm od poda.	m ²	39,50		0,00
10	Obijanje svih delova trošnog i odvaljenog maltera sa zidova u celom prostoru. Utovar i iznošenje na gradilišnu deponiju.	рауш			

11	Odaljivanje tršćanog plafona, maltera, šuta između drvenih tavanjača i sečenje tih tavanjača (l=6,8m 22 kom) u velikoj prostoriji prizemlja. Prilikom sečenja tavanjača ostaviti 20cm dela drveta ispred zida sa jedne strane prostora prema crtežu. Cenom obuhvatiti iznošenje nastalog šuta i privremeno obezbeđivanje krova za vreme obavljanja ovih radova dok se ne uradi konačno rešenje plafona i krova. Cena za sve komplet po m ² plafona koji se ruši.	m ²	86,50		0,00
12	Pažljiva demontaža celog krovnog pokrivača od eternit kvadratnih ploča, slemenika i propale daske. Ploče eternita očistiti, ostaviti na gradilištu pravilno složene za ponovnu montažu. Obračun po m ² razvijene površine krova.	m ²	326,00		0,00
13	Izrada cevaste metalne skele za radove spolja i unutra, za potrebe demontaže krovnog pokrivača, oluka, za izradu novog krova i radove unutra za izradu pojačanja krovne konstrukcije rušenje dela tavanice unutra, zidanje i sl. . Cena za skelu za sve vreme trajanja radova sa dovozom, montažom, pomeranjem, odvozom po metru kvadratnom vertikalne površine.	m ²	200,00		0,00
14	Pažljiva demontaža i odlaganje postojećih oluka i metalnih pocinkovanih nosača.	m ¹	72,80		0,00
15	Ručni iskop zemlje sa spoljašnje strane objekta na mestu buduće dvorišne terase zbog potrebe spuštanja kote terena u odnosu na pod podruma radi popločavanja prostora kamenom i izrada produbljenog dela- temelja kanala obodom prostora za izradu kamenog niskog zida terase. Cena za iskop i odlaganje zemlje u neposrednoj blizini. Dubina kopanja oko 30cm.	m ³	12,60		0,00

RADOVI PRIPREME I RUŠENJA UKUPNO

0,00

B NOVI RADOVI (građevinski i zanatski)

1	Sanacija betonskog poda prizemlja čišćenjem pukotina, zalivanjem cementnim ili reparatur malterom. "peglanje" eventualnih udubljenja poda.	m ²	141,00		0,00
2	Nabavka materijala, izrada olmo samoliv mase (Ultra plan maxi Mapei) u celom prostoru prizemlja debljina do 2cm kako bi se dobila idealno ravna površina kao priprema za završni pod. Cena za prajmer olmo masu i rad po metru kvadratnom gotovog poda.	m ²	141,00		0,00
3	Izrada cementnog dekorativnog poda tipa Mapei Ultratop loft f u svemu prema uputstvu proizvođača i zahtevu projektanta u celom prizemlju objekta.	m ²	141,00		0,00

4	Izrada kamenog poda prilaznog dela od rezanog kamena mermera po izboru projektanta debljine 3cm postavljenog u cementnom malteru . Kamen ne treba polirati, može biti i tumban radi omekšavanja ivica i dimenzija do 40 cm fuge ispuniti cementnim malterom otpornim na vlagu . Isti kamen koristiti i za obodne bordure u pravcu drvenih stubova trema popreko i podužno (prema crtežu) prilagođeno visinama baza drvanih stubova. Obračun za sve komplet po metru kvadratnom ugrađenog kamena.	m ²	31,20		0,00
5	Nabavka, dopremanje i postavljanje podne keramike srednjih dimenzija u podrumu, u cementnom malteru (ili lepku, ako podloga dozvoljava) Izbor keramike uz saglasnost projektanta. Fuge ispuniti kvalitetnim fugomalom. Cenom obuhvatiti i izradu i postavljanje sokle od iste keramike u prostorijama gde se zidovi ne oblažu keramikom. Cena za rad, lepak, keramika, fugomal.	m ²	84,00		0,00
6	Nabavka, dopremanje i postavljanje zidne keramike u delu podrumskih prostorija prđviđeno projektom. Pre lepljenja keramike proveriti kvalitet podloge zida i maltera i uraditi premaz prajmerom. (Trošan i krećan malter bio je predmet obijanja u pozicijama pripremnih radova) ukoliko zidovi ne dozvoljavaju lepljenje, keramiku postavljati u cementnom malterom ili malterisati zid kao pripremu za lepljenje keramike.	m ²	54,10		0,00
7	Izrada hidroizolacije celog poda i dela zidova podruma, cementnim hidroizolacionim premazom u dva sloja. Sve eventualne pukotine pre toga očistiti, napuniti malterom i pokriti plastičnom mrežicom. uglove prostorija gde se radi keramika na zidu tretirati elastičnom trakom. Obračun za sve komplet, rad, osnovni i potrošni materijal, m2 poda i zida.	m ²	94,20		0,00
8	Zatvaranje otvora postojećih vrata u prizemlju sale za predavanja gipsanom dvostrukom pločom na limenoj podkonstrukciji spolja nevidljivom kroz vrata sa staklom. Vezu gipsa i zida obraditi , ispunom , bandaž mrežicom i ceo gips prelepiti gipsanim malterom da se izgledom stopi u okolni negletovani zid.	KOM	1,00		
9	Zaziđivanje otvora demontiranih vrata u zidu 15 cm u prizemlju postojećom ciglom sačuvanom od rušenja u produžnom malteru. Cenom obuhvatiti i obostrano malterisanje zidne ispune otvora vrata.	KOM	1,00		0,00

10	Popravka postojećeg drvenog plafona na delu prilaznog trema vraćanjem odvojenih dasaka čišćenje svih drvenih elemenata plafona trema i čišćenje drvenih kapaka na prozorima i stubova trema. čišćenje uraditi četkama, šmirglom i slično... posle toga sve drvene delove zaštititi dvostrukim bezbojnim premazom za drvo ili u tonu po izboru projektanta. Obračun po m2 plafona i komadu drvenih kapaka i stubova.				0,00
	plafon	m ²	48,00		0,00
	stubova	KOM	8,00		0,00
	kapaka	KOM	13,00		0,00
11	Izrada tampon sloja na tremu ispred objekata kao podloge za drvene kocke sve prema detalju. Uraditi drenažni tampon od sitnog kamenog agregata debljine sloja 10-15cm, postaviti geotekstil preko cele površine i sloj peska (jedinice ili kamenog mleva) preko geotekstila za ugradnju drvenih kocki. Pesak 5-10cm. Cena za sve komplet po m2.	m ²	30,00		0,00
12	Izrada, zaštita od truljenja i ugradnja drvenih kocki približnih dimenzije 10x10/7cm u sloju peska. Cenom predvideti impregnaciju drveta potapanjem u odgovarajuće sredstvo postavljanje kocki i zalivanje fuga oko 2cm cementnim malterom i čišćenje kocki nakon ugradnje (brušenjem) i ponovnim premazom nakon brušenja. Cena za sve komplet, rad i drveni materijal po m2 gotovog poda.	m ²	29,80		0,00
13	Prepravka drvenog podložnog krovnog pokrivača. Protrule daske (~30 m ²) zameniti novim kao i eventualno protrule drvene rogove (10kom) Ceo krov nakon konsolidacije drvene podloge završnog pokrivača, hidroizolovati i zaštititi kondorom 4mm varenim po spojevima i udvojenim po grbinama. Cena za pretpostavljene površine, nove daske i novih rogova sa peglanjem ravni krova i postavljanjem kondora po celom krovu po m ² razvijene površine krova sa grbinama i krovnim badžama (kom6). Potrebno je zameniti sve daske na delu strehe koje su spolja vidljive i zastititi ih sredstvom protiv truljenja tamne boje u dva premaza odozdo. Cena za sve bez kondora koji je posebna stavka.	m ²	47,20		0,00
13a	Postavljanje kondora 4mm po celom krovu lepljenjem preklopa. Kondor na početku strehe zalepiti za drvenu podlogu.	m ²	326,00		0,00
14	Vraćanje demontiranog krovnog pokrivača od eternit ploča u slogu kakav je bio pre demontaže. Ploče kucati ili šrafiti za drvenu podlogu kroz kondor bakarnim ekserima ili inoks šrafovim. Voditi računa da se ploče tom radnjom ne oštete. Prvi red ploča i lepiti za podlogu nekim građevinskim lepkom tipa Bizon i sl.	m ²	326,00		0,00

15	Pronalaženje na tržištu ili izrada novih eternit ploča od fiber cementnih ploča tipa ESAL i sl. sečenjem iz velikih ploča u meri postojećih.	m ²	20,00		0,00
16	Izrada novih slemenika iz dugih limenih komada po grbinama krova od bakarnog lima 0,7mm profilisanog prema detalju i ugrađenog po završetku krova. U cenu uračunati i izradu pripremne drvene pozicije za šrafljenje limene grbine i trajna zaštita metalnih prodora kroz lim za šrafljenje slemenika u svemu prema pravilima zanata. Cena za sve komplet po metru dužnom ugrađenih slemenika.	m1	48,20		0,00
17	Izrada novog drvenog rešetkastog krovnog nosača raspona 7m koji se pravi sa drvenom elementima postojećeg krova njihovim pojačavanjem u svemu prema detalju i statičkom računu. Cenom obuhvatiti nove drvene elemente, materijale, metalne veze, i potrebnu radnu skelu . Obračun po komadu rešetkastog nosača.	KOM	3,00		0,00
18	Nabavka, dopremanje prosušanih drvenih tavanjača oboreni donjih ivica, obrada površine, peskarenjem, ili grubim struganjem (šmirglanjem) zaštita od štetočina i ugradnja. cena za sve komplet po komadu ugrađene drvene tavanjače dužine 7m dim. 12h16cm i podužnih oslonaca od postojećih tavanjača.	KOM	22,00		0,00
19	Daščanje tavanjača odozgo prosušenom daskom colovačom sa izrađenim nutovima dužinom spoja. dasku kucati odozgo u tavanjače i pre ugradnje premazati sa gornje strane zaštitnim sredstvom. Obrada daske je grubo četkanje ili peskiranje sa vidne strane koja se i bajcuje u tonu ili dva tona po izboru projektanta.	m ²	96,00		0,00
20	Izrada parne brane preko daske plafona u prizemlju od PVC folije lepljene po spoju.	m ²	96,00		0,00
21	Izrada termičke izolacije celog plafona prizemlja polutvrdom mineralnom vunom 24cm (iz tri sloja po 8cm sa preklapom spojeva, tvrdoće min. 40kg/m3)	m ²	141,00		0,00
22	Izrada „drvene staze“ preko termičke izolacije tavana sredinom prostora u širini jedne OSB ploče 250cm (OSB debljine 15mm) Ploče se postavljaju sredinom prostora direktno na termiku.	m ²	28,00		0,00
23	Pregled završetka čela rogova na strehi i njihova zaštita od propadanja bogatim natapanjem zaštitnim sredstvom u 2 do 3 premaza.	pauš			

24	Izrada novog zida od pune opeke u produžnom malteru na postojećem spoljašnjem zidu dogradnjom prema tremu zbog povećanja visine velike prostorije. Zid je debljine 25cm. Koristiti postojeću ciglu od rušenja pregradnog zida u prizemlju . Cena za rad, vezni materijal, (čišćenje postojeće cigle ušlo je u pozicije pripremnih radova) i malterisanje nazidka sa unutrašnje strane po m ² gotovog zida.	m ²	14,30		0,00
25	Izrada novih dimnjačkih kapa-završetaka na postojećim dimnjacima. Skinuti jedan red cigle, uraditi betonski, armirani poklopac i dograditi deo sa bočnim otvorima i kupastim poklopcem od eternit ploča prema detalju. Cena za sve komplet po komadu . Cenom obuhvatiti i malterisanje dimnjaka u delu iznad krova i bojenje belo osušenog maltera.	KOM	2,00		0,00
26	Izrada limene opšivke oko dimnjaka. Koristiti bakarni lim. Detalj usaglasiti sa projektantom, izgledom a vremenski sinhronizovati sa radovima krovnog pokrivanja.	KOM	2,00		0,00
27	Izrada novih pregradnih zidova u podrumskom mokrom čvoru od vlagootpornog gipsa na limenoj podkonstrukciji sa ispunom od tvrde mineralne vune .Sa jedne strane zida postaviti dve gipsane ploče a limeni profil prelepiti akusticnim suđerastim filcom. Obračun po metru kvadratnom gotovog zida mereno sa jedne strane.	m ²	23,14		0,00
28	Ručno čišćenje kamene fasade popunjavanje eventualnih pukotina reparatur malterom, pranje fasade i zaštita prajmerom-fobusom za zidove, prskanjem. Cena za sve komplet uz upotrebu pomoćne skele (koja je data u posebnoj poziciji), rad i materijal.	pauš			
29	Molerski radovi u celom prostoru				0,00
a	Pripremnih radovi čišćenja zidova ispune i bandažiranja pukotina, malterisanjedelova odvaljenog maltera i dovođenje površina u stanje za bojenje, po uzoru na postojeće zidove. Nije potrebno gletovanje ni dovođenje zidnih i plafonskih ravni u glatko stanje.	pauš			
b	Tretiranje svih bojenih površina prajmerom i bojenje u dve ruke poludisperzivnom bojom u belom tonu. Cenom obuhvatiti i zaštitu podova prozora, vrata, drvenih plafona, tokom radova.	m ²	642,00		0,00
c	Bojenje postojećih drvenih unutrašnjih vrata mat bojom za drvo preko predhodno pripremljne površine šmirglanjem, gitovanjm i osnovnom bojom podloge u svemu prema pravilima zanata. Cena za sve komplet po komadu vrata. Rad i materijal.	KOM	13,00		0,00
d	Bojenje spoljašnje stolarije jednostrukih krila, na isti način kao i unutrašnjih vrata. Obračun po komadu.	KOM	13,00		0,00

30	Nabavka materijala dopremanje i postavljanje lomljenog kamena debljine 3-5 cm većih komada na tampon sloju od peska 10cm i dvorišnom delu spoljašnje terase. (Fuge dela poda do objekta ispuniti cementnim malterom).	m ²	42,00		0,00
31	Izrada trakastog lakoarmiranog temelja širine 50 cm i izrada zida od lomljenog pritesanog kamena debljine 50cm visine 45 cm od kote poda . Zid raditi sa cementnim malterom sa jednim licem i zaravnjenom gornjom površinom kamenom većih dimenzija. Obračun za sve komplet rad i materijal po metru dužnom gotovog zida.	m1	24,80		0,00
32	Izrada spoljašnjih vrata od hrastovine na mestu veze podruma sa terasom. Vrata snabdeti odgovarajućim kovanim okovom i kvalitetnom bravom. Uraditi ih prema šemi stolarije. štok raditi od drvenog profila 7x8 cm krilo od fosne sa filung ispunama. cena sa izradom, ugradnjom i zaštitom od atmosferilija po komadu.	KOM	1,00		0,00
33	Reparacija drvenog stepeništa i poklopca za tavan čišćenjem šmirglanjem, lepljenjem spojeva i zaštitom drveta u tonu po izboru projektanta.	pauš			
34	Reparacija metalne ograde stepeništa prema podrumu . Struganje stare odvaljene boje, šmirglanje i bojenje mat bojom u tonu prema izboru projektanta.	pauš			
35	Ampasovanje prozora, vrata zamena popravka ili dopuna okova.	pauš			
36	Zamena postojećih stakala na prozorima novim dvostrukim staklima 6, 10, 4mm sa vakuum ispunom i niskoemisionim spoljašnjim staklom. Cenom obuhvatiti i eventualno produbljivanje falca za novo staklo ili izradu novih lajsni za montažu stakala. Postojeća stakla baciti. Obračun po m2 neto ugrađenog stakla.	m ²	16,80		0,00
37	Stručni nadzor predstavnika Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture Republike Srbije, Više dolazaka po potrebi gradilišta sa troškovima prevoza.	pauš			
38	Ugradnja demontiranih vrata na nove pozicije. Cenom obuhvatiti i eventualno prilagođavanje širine štokova, visine krila vrata i potrošni materijal za njihovu montažu. Obračun za sve komplet po komadu.	KOM	5,00		0,00
39	Nabavka materijala, izrada gipsanog spušenog plafona u podrumu deo vc kabina i deo u kuhinji gde se oblažu ventilacione cevi. Cena za sve komplet sa ispunom spojeva ploča, bandažiranjem, gletovanjem, ugradnjom lajsni i bojenjem po m ² .	m ²	9,00		0,00
40	Izrada drvene sokle od hrastovog masiva profilisane prema detalju. Visina sokle 14 cm sa viner niskom ugaonom lajsnom do poda 2 cm. Cena za sve komplet izrađeno, bajcovano i ugrađeno bez vidljivih šrafa po m' sokle.	m'	86,00		0,00

41	Izrada i montaža nedostajućeg drvenog kapitela na stubu trema objekta prema postojećim uzorcima.	KOM	1,00		0,00
42	Ručno, mašinsko brušenje stepenika na podrumu.	pauš			
43	Završno čišćenje celog prostora i uklanjanje tragova radova, utovar preostalog šteta, odvoz na deponiju.	pauš			
	NOVI RADOVI UKUPNO				0,00

	NAPOMENA				
	Radovi sanacije, rekonstrukcije postojećeg starog objekta po pravilu je složen posao u smislu predvidivosti svih planiranih , mogućih radova, naročito kada se radovi definišu i interpoliraju u zadati finansijski okvir. U tom smislu je i sav demontirani srušeni materijal na raspolaganju izvođaču. Zato se ponuđač moli da pre davanja ponude obiđe objekat, pogleda pažljivo predviđene radove, konsultuje se sa projektantom oko eventualnih dilema i nedoumica... a sve sa ciljem da se izbegnu naknadni radovi, kako bi cifra koja se nudi Investitoru bila konačna i svi potrebni radovi bili izvedeni.				

REKAPITULACIJA

A	RADOVI PRIPREME I RUŠENJA				0,00
B	NOVI RADOVI				0,00
	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI			UKUPNO	0,00

3.2. Kraljeva vinarija - južni aneks
Predmer i predračun radova i materijala elektroenergetskih instalacija
C Elektroenergetske instalacije

Ovim predmerom predviđa se isporuka i montaža svog materijala navedenog po pozicijama i svog sitnog nespecificiranog materijala potrebnog za kompletnu izradu i ugradnju kako je to navedeno po pozicijama, ispitivanje i puštanje u ispravan rad kao i dovođenje u ispravno prvobitno stanje mesta oštećenih na već izvedenim radovima i konstrukcijama. Sav upotrebljeni materijal mora biti prvoklasnog kvaliteta i odgovarati standardima. Radovi moraju biti izvedeni stručnom radnom snagom, a u potpunosti prema važećim tehničkim propisima za iste vrste radova. U cenu su uračunate cena materijala, cene radne snage i svi porezi na materijal. Cena uključuje i izradu sve eventualno potrebne radioničke dokumentacije, ispitivanja i puštanja u rad svih elemenata instalacije navedene po pozicijama. Navedeni proizvođači opreme nisu isključivi. Izvođač može ugraditi i drugu opremu odnosno materijal, ali pod uslovom da ta oprema odnosno materijal ima iste elektrotehničke i konstruktivne karakteristike kao i navedeni, a što potvrđuje stručno lice - nadzorni organ.

3.2.1 Napojni (priključni) kabl I MRO	j.M	KOM	j.c.	cena po poz.
1 Merni set i priključni kabl nisu predmet ovog projekta - zadržava se postojeće stanje. Investitor je već u potrošačkom odnosu sa nadležnom ED, a sva eventualna povećanja madž jednovremene snage i pojačanja priključka rešiće posebnim ugovorom sa nadležnom Elektr				
		KOM		
2 Nabavka, montaža i ugradnja VIGI sklopke 63/3-1-0,5 A/A za zaštitu celog objekta južni aneks ZUDS, pored postojećeg MRO (glavnog ormana).		KOM	1	0,00
Sve ukupno napojni kablovi:				0,00

3.2.2 Razvodne table i vodovi

- | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| 1 Isporučiti i ugraditi razvodni orman prizemlja i podruma od izolacionih, samogasivih, termootpornih materijala, 600h400h250mm, odgovarajuće mehaničke čvrstoće u IP 54. Orman se sastoji od limitatora -automatskih prekidača niskog napona 6,10 i 16A, ZUDS sk | KOM | 2 | 0,00 |
| 2 Isporučka montaža i povezivanje opreme razvodnih ormana, predviđenog za ugradnju u zid, označenih na planovima sa "RT 1 i RT 2 " sa vratima za zaključavanje za 60 i 40 modula, fabričke proizvodnje sa sledećom ugrađenom i obeleženom opremom: | | | |

jednopolni prekidači niskog napona, MCB-C/16	KOM	6	0,00
jednopolni prekidači niskog napona, MCB-C/10	KOM	48	0,00
jednopolni prekidači niskog napona, MCB-C/10	KOM	20	0,00
zaštitni uređaj diferencijalne struje 25A, 30mA, za trofazne potrošače (dva klimatizera i el.šporet)	KOM	3	0,00
zaštitni uređaj diferencijalne struje 25A, 30mA, za monofazne potrošače (tri bojlera)	KOM	3	0,00
Podrazumeva se i plaća kompletna tabla sa montažom i povezivanjem.			

- 3 Isporuka i ugradnja usponskih (napojnih) vodova od RO 1 do RO 2, u zidu ispod maltera, u cevima HF odgovarajućeg prečnika, kao i provodnika za signalizaciju tarife . Komplet isporuka sa postavljanjem cevi, provlačenjem provodnika, povezivanjem, ispitivanjem pr

NHXHX 5x16mm ²	met	30	0,00
NHXHX 5x6 mm ²	met	10	0,00

Ukupno razvodne table i usponski vodovi	0,00
------------------------------------------------	-------------

3.2.3 Električna instalacija opšte potrošnje

- 1 Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mesta za klimatizere, provodnikom NHXHX 5x4mm² položenim delimično u cevima f23 (50%), a delimično pod malter. Prosečna dužina po jednom priključnom mestu je 15 m. Podrazumeva se postavljanje vodova u zoni

KOM	2	0,00
-----	---	------

- 2 Isporuka materijala i izvođenje trofaznih priključnih mesta, provodnikom NHXHX 5x2,5mm² položenim delimično u cevima f23 (50%), a delimično pod malter. Prosečna dužina po jednom priključnom mestu je 18 m. Podrazumeva se postavljanje vodova u zoni prema zahtevu

KOM	1	0,00
-----	---	------

- 3 Isporuka i montaža trofazne priključnice 16A/400V, JUS N.EO.350 sa montažnom kutijom f70 mm tip C, JUS N.E1.122, trolna sa porcelanskim uloškom, nultim kontaktom i kontaktom za uzemljenje za u zid. Priključnice su proizvod "Nopal"-Bačka Palanka, ili slične

KOM	1	0,00
-----	---	------

4	Isporučka i izvođenje priključnih mesta provodnikom tipa NHXXH 3x2,5mm ² , za strujne krugove monofaznih "šuko" priključnica, komplet sa PVC razvodnim kutijama f78mm sa poklopcem na zavrtanj, prema planu i jednopolnim šemama, položenim delimično u cevima f16 (50)	KOM	56	0,00
5	Isto kao pod 3. samo izvođenje izvoda za priključak bojlera u kupatilima, napa uređaja i bojlera u kuhinjama, sa provodnicima tipa NHXXH 3x2,5mm ² . Izvod završiti sa 0,6 m slobodnog kablo. Prosečna dužina po jednom izvodu je 13m.	KOM	4	0,00
6	Isporučka i montaža monofazne priključnice 230V/16A proizvodnje "AVE" ili slična (jednomodularne) sa sledećim priborom: kutija 1 kom nosač 1 kom dekorativni okvir 1 kom , priključnica	KOM	36	0,00
7	Isporučka i montaža monofazne priključnice 230V/16A proizvodnje "AVE" ili slična (jednomodularne) sa sledećim priborom: kutija 1 kom nosač 1 kom dekorativni okvir 1 kom , priključnica	KOM	10	0,00
8	Isporučka i montaža monofazne priključnice 230V/16A proizvodnje "AVE" ili slična (jednomodularne) sa sledećim priborom: kutija 1 kom nosač 1 kom dekorativni okvir 1 kom , priključnica 1 kom	KOM	4	0,00
9	Isporučka i montaža "OG" monofazne priključnice 230V, 16A, za ugradnju na mestima prema planu električnih instalacija, proizvođača "Nopal" Bačka Palanka ili slična, za sudo mašine, i na spoljnim zidovima objekta u zaštiti IP65.	KOM	5	0,00

10	Montaža i povezivanje grejalica i bojlera u kupatilima i kuhinjama	KOM	3	0,00
----	--------------------------------------------------------------------	-----	---	------

Ukupno instalacija opšte potrošnje	0,00
-------------------------------------------	-------------

3.4 El. instalacija osvetljenja

- 1 Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova osvetljenja provodnikom NHXHX 3(5)x1,5 mm², u zidu ispod maltera, bez postavljanja prekidača, sijalica i svetiljki. Provodnici se polažu delimično u cevima f13,5 (60%), a delimično pod malter. Instalaciju izvest

Računa se kompletno za materijal i rad:	KOM	46	0,00
-----------------------------------------	-----	----	------

- 2 Isporuka i montaža priključka (sa sijaličnim grlom ili bez), za luster svetiljku, prema planu el. Instalacije - projektu enterijera sa slobodnim krajem 0,9m. Komplet za rad i materijal

KOM	15	0,00
-----	----	------

Izbor, isporuka i montaža svetiljki, prema planu el. Instalacije su prema projektu enterijera, i tako da je taj deo predmeta i predračuna u projektu enterijera:

Isporuka materijala i izvođenje strujnih krugova provodnikom NHXHX 3x1,5 mm² za napajanje ventilatora u kupatilima. Provodnici se polažu delimično u cevima Ø 13, (60%), a delimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema tehničkom opisu.

Računa se kompletno za materijal i rad:	KOM	1	0,00
-----------------------------------------	-----	---	------

- 4 Isporuka i montaža bezšumnih ventilatora, u stepenu zaštite IP X4, u kupatilima, prema planu el. instalacije. Ventilatore izabrati i montirati pod nadzorom stručnih lica za tu vrstu instalacije.

KOM	1	0,00
-----	---	------

- 5 Isporuka i montaža infracrvenih prekidača svetlosti, slična tipu vahti-jussi 180 Standard, proizvod ENSTO ELEKTRO

KOM	7	0,00
-----	---	------

- | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------|
| 6 | Isporučka i montaža jednopolnih prekidačkih kutija
230V/10A sa sledećim priborom: | | | |
| | kutija 1 mod | 1 kom | | |
| | nosač 1 mod | 1 kom | | |
| | dekorativni okvir 1 mod | 1 kom | | |
| | obični prekida | | KOM 11 | 0,00 |
| | | | | |
| 7 | Isporučka i montaža naizmjeničnih prekidačkih kutija
230V/10A sa sledećim priborom: | | | |
| | kutija 1 mod | 1 kom | | |
| | nosač 1 mod | 1 kom | | |
| | dekorativni okvir 1 mod | 1 kom | | |
| | nai | | KOM 2 | 0,00 |
| | | | | |
| 8 | Isporučka i montaža prekidačkih kutija sa sledećim
priborom: | | | |
| | kutija 2 mod | 1 kom | | |
| | nosač 2 mod | 1 kom | | |
| | dekorativni okvir 2 mod | 1 kom | | |
| | obični prekidač sa sv.ind. | | KOM 3 | 0,00 |

Ukupno instalacija osvetljenja	0,00
---------------------------------------	-------------

3.5 Nužno – sigurnosno osvetljenje

- | | | | | |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------|------|
| 1 | Isporučka materijala i izvođenje strujnih krugova
sigurnosnog osvetljenja provodnikom NHXHX 5x1,5 mm ² .
Provodnici se polažu delimično u cevima f13,5 (60%), a
delimično pod malter. Instalaciju izvesti u svemu prema
tehničkom opisu. Podrazumeva se postavljanje. | | | |
| | | | | |
| | Računa se kompletno za materijal i rad: | | KOM 6 | 0,00 |
| | | | | |
| 2 | Isporučka i montaža fluorescentnih protivpaničnih svetiljki,
prema planu el. instalacije. Svetiljke su po izboru arhitekta,
odnosno prema projektu enterijera ili slične tipu PRACTICA
COMPLETA 8W, 2h- proizvod BEGHELI. | | KOM 6 | 0,00 |

Ukupno instalacija nužnog osvetljenja	0,00
----------------------------------------------	-------------

3.6 Instalacija izjednačenja potencijala

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| 1 Isporuka i ugradnja, na mestima označenim na planu električne instalacije u zidu, kutije za izjednačenje potencijala (KIP) opremljene sa priključnim stezaljkama i 4 priključna mjesta, za priključak vodova do 6 mm ² i sa poklopcem tipa PS-49, | KOM | 6 | 0,00 |
| 2 Provodnikom P/F 6 mm ² u cevi u zidu izvesti povezivanje sabirnice za izjednačenje potencijala sa sabirnicom za uzemljenje u RO. Prosečna dužina po jednom odvodu je 18 m. Ukupno za isporuku i rad prema tehničkom opisu:: | KOM | 6 | 0,00 |
| 3 Provodnikom P/F 6 mm ² u cevi u zidu izvesti od kutije za izjednačenje potencijala povezivanje metalnih delova u kupatilu, koji nisu sastavni delovi el.uređaja i to:
za odvodnu cev umivaonika
za kanalizacionu metalnu cev
za vodovodnu cev i metalnu česmu i sušač za ruke
Prosečna dužina po jednom odvodu je 13 m. Ukupno za isporuku i rad prema tehničkom opisu: | KOM | 6 | 0,00 |
| 4 Provodnikom NHXHX 1x16 mm ² , u cevi u zidu izvesti povezivanje metalnih masa:
- instalacije vodovoda,
- instalacija kanalizacija , ako je metalna,
sa jedнопotencijalnom šinom za izjednačenje potencijala, Prosečna dužina priključnog mjesta je 10 m. Komplet za rad i materijal | KOM | 1 | 0,00 |
| 5 Provodnikom NHXHX 1x16 mm ² , u cevi u zidu izvesti povezivanje metalnih masa:
- PTT instalacije,
- TV instalacija,
sa jedнопotencijalnom šinom za izjednačenje potencijala, Prosečna dužina priključnog mjesta je 10 m. Komplet za rad i materijal | KOM | 2 | 0,00 |

Ukupno instalacija izjednačenja potencijala :	0,00
------------------------------------------------------	-------------

3.7 Ručni javljač požara sa sirenom i telefonski priključak

- | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|
| 1 Nabavka, montaža i ugradnja ručnog javljača požara sa sirenom na mestu prema projektu | KOM | 1 | 0,00 |
| 2 Nabavka, montaža i ugradnja telefonske priključnice, i instalaciju telefona odgovarajućim kablom, a prema uslovima nadležnog Telekomu sa priključkom za internet i TV. | KOM | 2 | 0,00 |

Ukupno ručni javljač požara sa sirenom i telefonski priključak	0,00
-----------------------------------------------------------------------	-------------

3.8 Potrebna ispitivanja o ispravnosti

- 1 Kompletno ispitivanje ispravnosti elektroenergetskih
Instalacija i gromobranske instalacije, sa izdavanjem atesta

KOM 1

0,00

Ukupno ispitivanja o ispravnosti

0,00

REKAPITULACIJA

3.1	Napojni (priključni) kabl	0,00
3.2	Razvodne table i usponski vodovi	0,00
3.3	El. Instalacija opšte potrošnje	0,00
3.4	El. instalacija osvjetljenja	0,00
3.5	Nužno - sigurnosno osvjetljenje	0,00
3.6	Instalacija izjednačenja potencijala :	0,00
3.7	Ručni javljač požara sa sirenom i telefonski priključak	0,00
3.8	Potrebna ispitivanja o ispravnosti	0,00
UKUPNO		0,00

D RASVETA

Бр	Naziv radova i opis pozicije	Јед. Мере	Количина	Једин.цена	Цена
1	Nabavka, povezivanje i montaža dekorativne brodske svetiljke crne ili bronzane boje sa mrežastom zaštitom stakla 6W.	ком	6,00		0,00
2	Nabavka , montaža, nadgradne valjkaste, plafonske svetiljke sa led svetlom i širokim snopom svetla 9W	ком	15,00		0,00
3	Nabavka i montaža plafonskih nadgradnih svetiljki sa led svetlom i senzorom koji ih uključuje u WC kabinama. 6W.	ком	3,00		0,00
4	Nabavka i montaža dekorativne zidne svetiljke sa staklenim senilom , metalnim držačem, zlatne boje pored ogledala umivaonika i stilskog stola ispred recepcije	ком	3,00		0,00
5	Nabavka, ugradnja u zid i povezivanje ugradnih malih led svetiljki koje osvetljavaju stepenište za podrum. Boja bakarna.	ком	3,00		0,00
6	Nabavka dekorativne svetiljke iznad info pulta zlatne boje tipa bogatog lusteru stilskog izgleda po izboru projektanta sa više svetiljki male snage.	ком	1,00		0,00
7	Nabavka, montaža i povezivanje šinskog visećeg razvoda u prodavnici vina na koji se kače zglobni reflektori 8 kom po 10W led sijalica. Boja crna ili bakar dizajn po izboru projektanta. Obračun po metru dužnom montirane šine	м'	10,60		0,00
8	Nabavka i montaža veće dekorativne livene spoljašnje svetiljke sa konzolnim nosačem i šeširom za bacanje svetlosti naniže. Sve za osvetljenje terase pored objekta u nivou podruma sa žutim svetlom	ком	1,00		0,00
9	Nabavka, montaža i povezivanje dekorativnih visećih livenih spoljašnjih svetiljki na plafonu trema sa staklom i žutim svetlom	ком	4,00		0,00
10	Nabavka, montaža i povezivanje visećih metalnih linijskih svetiljki za osvetljenje prostora za degustaciju i predavanja. Štapićaste sijalice 2x14W/m' uz saglasnost projektanta na odabir svetiljke.	м'	29,80		0,00

Ukupno rasveta

-

Napomena: Nabavku rasvete izvršiti na osnovu "Lista svetiljki".

Kraljeva vinarija - južni aneks
Predmer i predračun termo-tehničkih i ventilacionih instalacija

E GREJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA

Бр	Naziv radova i opis pozicije	Јед. Мере	Количина	Једин.цена	Цена
1	Nabavka i montaža Split klima uređaja u inventarskoj izradi sa unutrašnjim kasetnim jedinicama, sa svim potrebnim sitnim materijalom za povezivanje i montažu. U cenu je uračunata i izrada kondenz mreže od PVC cevi sledećih kapaciteta				
a	24000 btu	ком	1,00		0,00
б	12000 btu	ком	2,00		0,00
2	Nabavka i montaža norveških radijatora tipa GLAMOKS 3001 sa elektronskim termostatom sledećih grejnih snaga.				
a	tip 1 2000W dim 350x1670	ком	6,00		0,00
б	tip 2 1500W dim 350x1355	ком	3,00		0,00
в	tip 3 1200W dim 350x1065	ком	3,00		0,00
г	tip 4 800W dim 350x813	ком	2,00		0,00
3	Nabavka i ugradnja aksijalnog krovnog ventilatora na dimnjaku objekta, povezanog sa mokrim čvorom i kuhinjom u podrumu. Cenom obuhvatiti i lamelnu zaštitu ventilatora od kiše.	ком	1,00		0,00
	UKUPNO				0,00

Kraljeva vinarija - južni aneks
F Predmer i predračun radova za izvođenje radova
instalacije vodovoda i kanalizacije

I. GRAĐEVINSKI RADOVI

	Jed. Mere	Količina	Jedinična cena	Cena
1. Iskop zemlje 3. kategorije za kanalske rovove priključaka vodovodnih i kanalizacionih cevi prosečne širine rova 40 cm i dubine 0,60m. Obračun po m ³ iskopane zemlje.	m ³	2,50		0,00
2. Nabavka i razastiranje peska u rov i to 10cm ispod i 10cm iznad montiranih cevi. Obračun po m ³ .	m ³	0,80		0,00
3. Razbijanje betonske podne ploče u podrumu širine 0,4 m, i dubine 0,30 m sa vraćanjem u prvobitno stanje.	m ²	4,10		0,00
4. Zatrpavanje rovova iskopanom zemljom nakon montaže cevovoda i hidrauličkog ispitivanja. Zatrpavanje vršiti u slojevima po 10cm sa sabijanjem zemlje i tampona.	m ³	1,80		0,00
5. Odvoz preostale zemlje na deponiju udaljenosti do 5 km sa grubim planiranjem. Obračun po m ³ .	m ³	0,80		0,00
UKUPNO GRAĐ. RADOVI				0,00

II. KANALIZACIJA

1. Nabavka i montaža kanalizacionih cevi datih profila sa spojnim materijalom. Obračun po m'				
- 160mm	m ¹	0,00		0,00
- 125mm	m ¹	0,00		0,00
- 110mm	m ¹	11,20		0,00
- 75mm	m ¹	6,70		0,00
- 50mm	m ¹	8,50		0,00
2. Nabavka i montaža PVC podne rešetke sa niklovanom rešetkom - 70mm	kom	2		0,00
3. Nabavka i montaža ventilacione glave od pocinkovanog lima d = 0.75mm sa opšivome od limom na krovu.				
- 110mm	kom	0		0,00
- 75mm	kom	1		0,00
4. Nabavka i ugradnja fasonskih elemenata.	kom	40		0,00
5. Izrada priključka na postojeću mrežu.	kom	1		0,00
UKUPNO KANALIZACIJA				0,00

III. VODOVOD

1. Nabavka i montaža PVC vodovodnih cevi sa spojnim materijalom i potrebnim fittingom
Nakon montaže obavezno je ispitivanje na 10 bara

pritiska. Cevi položene u zemlju zaštititi od sleganja zemlje.

Obračun po m' ugrađene cevi.

-50,00	m ¹	0,00	0,00
-32,00	m ¹	0,00	0,00
-25,00	m ¹	0,00	0,00
-20,00	m ¹	8,90	0,00
-13,00	m ¹	24,50	0,00
2. Nabavka i montaža propustnih ventila i to:			
-propustni ventil Φ 20 sa ispustom i bez.	kom	2	0,00
-hvatač nečistoća Φ 20	kom	1	0,00
-ventil Φ 13 sa kapom	kom	2	0,00
-EK ventil Φ 13 sa kapom.	kom	3	0,00
-ventil Φ 13 za veš i sudo mašine.	kom	0	0,00
3. Nabavka i montaža fasonskih elemenata.			
	kom	45	0,00
4. Ugradnja vodomera Φ 20- prema crtežu			
sa svim potrebnim elementima.	kom	1	0,00

UKUPNO VODOVOD	0,00
----------------	------

IV.SANITARNI OBJEKTI

1.Nabavka i montaža NJC šolje od keramike sa vodokotlićem, NJC daskom i toalet kutijom Obračun po komadu.	kom	3	0,00
2. Nabavka i montaža umivaonika od fajansa vel. 50dž40cm komplet sa sifonom 5/4" zidnom baterijom T i H voda, ogledalom 60x40cm. i držačem peškira II/II. Obračun po komadu.	kom	2	0,00
3. Nabavka i montaža pisoara sa ispiraćem, i pregradama od PVC materijal baterijom telefon tuš sa šipkom. Obračun po komadu.	kom	2	0,00
4. Nabavka i montaža električnih niskomontažnih bojlera komplet sa niklovanim vezama i ventilom sigurnosti. Obračun po komadu.			
- EB 30L horiz. I vertikalni	kom	2	0,00
8. Nabavka i montaža drzaca za tečni sapun.	kom	2	0,00
9. Nabavka i montaža ogledala u drvenom ramu dim.. 80x100	kom	2	0,00
10. Nabavka i montaža držača za toalet papir.	kom	2	0,00
11. Nabavka i montaža držača za papirni ubrus	kom	2	0,00

UKUPNO SANITARIJA	0,00
-------------------	------

REKAPITULACIJA

I. GRAĐEVINSKI RADOV	0,00
II. KANALIZACIJA	0,00
III. VODOVOD	0,00
IV. SANITARNI OBJEKTI	0,00

UKUPNO:	0,00
---------	------

G Kraljeva vinarija - kancelarija udruženja
Predmer i predračun za zanatske radove uređenja poslovnog prostora

Бр	Naziv radova i opis pozicije	Јед. Мере	Количина	Једин.цена	Цена
G1 MOLERSKI RADOVI					
1	Čišćenje zidova obrada eventualnih pukotina, podlogiranje cele površine i bojenje poludisperzivnom kvalitetnom bojom dva puta. Cena za rad i materijal po m2 gotovog zida i poda bez umanjena otvora	m ²	60,00		0,00
G2 FARBARSKI RADOVI					
2	Priprema prozora, šmirglanjem, gitovanjem i bojenjem osnovnom bojom u svemu prema pravilima zanata. Završno lak bojenje drvenih delova prozora i vrata. Cena za sve komplet po m2 obojene površine vrata sa štokom sa obe strane i prozora (kom 2)	m ²	8,20		0,00
G3 PODOPOLAGAČKI RADOVI					
3	Nabavka dopremanje i ugradnja drvenog broskog poda debljine 2,2 cm od borovog drveta. Ispod drveta postaviti vlagootpornu OSB ploču 15mm preko PVC folije lepljene delom površine neekspandirajućom pur penom. Brodski pod se kuca bočno nevidljivo i lepi na OSB po	m ²	17,50		0,00
4	Nabavka i montaža drvene lajsne sokle 6cm visine obodom prostorije lepljenjem za zid.	m'	17,00		0,00
	UKUPNO PODOPOLAGAČKI RADOVI				0,00

REKAPITULACIJA

G1	MOLERSKI RADOVI				0,00
G2	FARBARSKI RADOVI				0,00
G3	PODOPOLAGAČKI RADOVI				0,00
G	ZANATSKI RADOVI-KANCELARIJA UDRUŽANJA			UKUPNO	0,00

ZBIRNA REKAPITULACIJA

Kraljeva vinarija - južni aneks

A-B	GRAĐEVINSKO-ZANATSKI RADOVI	0,00
C	ELEKTROENERGETSKE INSTALACIJE	0,00
D	RASVETA	0,00
E	GREJANJE, HLAĐENJE, VENTILACIJA	0,00
F	VODOVOD, KANALIZACIJA, SANITARIJE	0,00

Kraljeva vinarija - kancelarija udruženja

G	ZANATSKI RADOVI-KANCELARIJA UDRUŽANJA	0,00
---	------------------------------------------	------

SVEGA UKUPNO A-G		0,00
IZNOS PDV-a		
UKUPNO SA PDV-om		0,00